

Ministerio de Infraestructura y Transporte  
Aeropuerto Internacional Rosario  
"Islas Malvinas"

**OBRA: AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR SUR DEL A.I.R.**

**ANEXO Nº 2: DETALLE DE LA PROPUESTA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM
<b>1</b>	<b>PILAR DE TABLERO GENERAL DE MEDIDORES</b>				
1.1	EXCAVACION DE CIMIENTOS DE PILAR	M3	2,35		
1.2	CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON POBRE Y MAMPOSTERIA DE SUBMURACIÓN	M3	2,10		
1.3	EJECUCION DE ACOMETIDA DE CAÑEROS PARA EL INGRESO DE CABLES DE EPE	U	2,00		
1.4	EJECUCION DE ACOMETIDA DE CAÑEROS PARA EL EGRESO DE CABLES A USUARIOS	U	6,00		
1.5	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION PARA TABLERO GENERAL DE MEDIDORES	M3	3,25		
1.6	EJECUCION DE LOSA SUPERIOR (CUBIERTA)	M2	0,30		
1.7	EJECUCION DE REVOQUE IMPERMEABLE DEL PILAR	M3	18,85		
1.8	PROVISION Y MONTAJE DE GABINETES METALICOS DE CHAPA DE ACERO PLEGADA Y SOLDADA	GL	1,00		
1.9	PROVISION Y MONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS EN EL INTERIOR DE LOS GABINETES	GL	1,00		
1.10	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	GL	1,00		
1.11	EJECUCION DE CONTRAPISO Y CARPETA DE TERMINACION EN VEREDA PERIMETRAL (Interior y Exterior)	M2	6,85		
1.12	MODIFICACION DEL CERCO PERIMETRAL (Apertura, Corrimiento de Postes, Recorte y Retensado de Alambrado)	GL	1,00		
<b>2</b>	<b>CAMARA DE DERIVACION DE TENDIDO ELECTRICO</b>				
2.1	EXCAVACIÓN PARA CAMARA DE DERIVACION PRINCIPAL	M3	1,65		
2.2	CONSTRUCCION DE CAMARA PRINCIPAL DE PAREDES DE MAMPOSTERIA, BASE DE HORMIGON POBRE Y REVOQUE IMPERMEABLE	GL	1,00		
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE CAMARA PRINCIPAL DE CHAPA ESTAMPADA TIPO SEMILLA DE MELON	GL	1,00		
2.4	EXCAVACIÓN PARA CAMARAS DE DESVIO	M3	2,40		
2.5	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE DESVIO DE PAREDES DE MAMPOSTERIA, BASE DE HORMIGON POBRE Y REVOQUE IMPERMEABLE	GL	2,00		

2.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE CHAPA ESTAMPADA TIPO SEMILLA DE MELON EN CAMARAS DE DESVIO	GL	2,00		
<b>3</b>	<b>CAÑEROS</b>				
3.1	EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TENDIDO DE CAÑEROS PARA TABLERO GENERAL DE MEDIDORES	M3	16,75		
3.2	EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TENDIDO DE CAÑEROS PARA SALA DE TABLEROS	M3	5,25		
3.3	EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA PARA TENDIDO DE CAÑEROS PARA EDIFICIO PSA	M3	30,00		
3.4	PROVISION Y TENDIDO DE CAÑEROS DE PVC 110 REFORZADO PARA CONEXION ENTRE CAMARA DE DERIVACION Y TABLERO GENERAL DE MEDIDORES	M	100,50		
3.5	PROVISION Y TENDIDO DE CAÑEROS DE PVC 110 REFORZADO PARA CONEXION ENTRE CAMARA DE DESVIO DE CABLEADOS Y CAMARA DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION	M	31,50		
3.6	PROVISION Y TENDIDO DE CAÑEROS DE PVC 110 REFORZADO PARA CONEXION ENTRE CAMARA DE DESVIO DE CABLEADOS Y CAMARA DE TABLERO SECCIONAL PSA	M	90,00		
3.7	ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	8,50		
<b>4</b>	<b>TENDIDO DE NUEVOS ALIMENTADORES</b>				
4.1	PROVISION Y TENDIDO DE CABLE 1X(3X95/50)+PE 1X1X50 DESDE TABLERO GENERAL DE MEDIDORES A TGBT	M	65,00		
4.2	PROVISION Y TENDIDO DE CABLE 1X(3X95/50)+PE 1X1X50 DESDE TABLERO GENERAL DE MEDIDORES A TSPSA	M	300,00		
<b>5</b>	<b>TABLEROS DE SERVICIOS PARTICULARES</b>				
5.1	PROVISION, MONTAJE Y CABLEADO DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION EN SALA DE TABLEROS	GL	1,00		
5.2	PROVISION, MONTAJE Y CABLEADO DE TABLERO SECCIONAL EN EDIFICIO DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPUERTUARIA	GL	1,00		
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS EN SALA DE TABLEROS</b>				
6.1	INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES	GL	1,00		
6.2	EJECUCION DE TRINCHERA PARA ACOMETIDA DE CABLES AL TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION	GL	1,00		
<b>7</b>	<b>REDISTRIBUCION DE CABLES</b>				
7.1	RETROTRACCIÓN DE CABLES DE SENTIDO ESTE EN CAMARA DE INSPECCIÓN	M	90,00		
7.2	RETENDIDO DE CABLES DE SENTIDO ESTE HASTA TABLERO GENERAL DE MEDIDORES	M	60,00		
7.3	PROVISION Y TENDIDO DE NUEVOS TRAMOS DE CABLES DE SENTIDO OESTE HASTA TABLERO GENERAL DE MEDIDORES	M	250,00		
7.4	PROVISION Y EJECUCION DE EMPALMES DE CABLES DE SENTIDO OESTE	U	5,00		
<b>TOTAL</b>					