

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
"Islas Malvinas"

ANEXO 2

DETALLE COTIZACION DE LA PROPUESTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reconstrucción y ampliación de pavimentos de Plataforma Comercial				
1.1	Demolición pavimento de hormigón existente				
1.1.1	Demolición pavimento de hormigón existente (espesor aprox.: 0,35 m.) de actual Plataforma y Calles de rodaje en futura plataforma	m3.	10.413,00		
1.1.2	Demolición pavimento de hormigón existente (espesor aprox.: 0,12 m.) de actuales márgenes de Plataforma y de Calles de Rodaje, sectores a ampliar	m3.	346,00		
1.2	Excavación para apertura de caja				
1.2.1	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,26 m.) en actual Plataforma	m2.	25.750,00		
1.2.2	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,50 m.) en actuales márgenes de Plataforma y de Calles de Rodaje, sectores a ampliar	m2.	43.250,00		
1.3	Limpieza de terreno (espesor: 0,10 m.) en sectores a ampliar	m2.	39.250,00		
1.4	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV, en todos los sectores	m2.	69.000,00		
1.5	Ejecución Base de hormigón H8 (espesor: 0,20 m.), en todos los sectores	m2.	69.000,00		
1.6	Ejecución Calzada de hormigón (espesor 0,41 m.), en todos los sectores	m2.	69.000,00		
1.7	Ejecución trincheras para tendidos de instalaciones de combustible	Gl.	1,00		
				SUBTOTAL =	

2.	Reconstrucción de pavimentos de Calle de Rodaje Bravo				
2.1	Demolición pavimento de hormigón existente (espesor aprox.: 0,35 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m3.	3.600,00		
2.2	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,26 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	10.300,00		
2.3	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	10.300,00		
2.4	Ejecución Base de hormigón H8 (espesor: 0,20 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	10.300,00		
2.5	Ejecución Calzada de hormigón (espesor 0,41 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	10.300,00		
2.6	Limpieza y sellado de juntas con asfaltos modificados con polímeros en pavimentos existentes, franjas laterales	m.	2.700,00		
2.7	Limpieza y reparación de fisuras y grietas con asfaltos modificados con polímeros en pavimentos existentes, franjas laterales	m.	1.300,00		
				SUBTOTAL =	

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

DETALLE COTIZACION DE LA PROPUESTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
---------	-------------	-------	-------	-----------------	--------------

3. Reconstrucción de pavimentos de Calle de Rodaje Alfa					
3.1	Demolición pavimento de hormigón existente (espesor aprox.: 0,25 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m3.	1.600,00		
3.2	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,36 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	6.300,00		
3.3	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	6.300,00		
3.4	Ejecución Base de hormigón H8 (espesor: 0,20 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	6.300,00		
3.5	Ejecución Calzada de hormigón (espesor 0,41 m.) en franjas centrales de Calle de Rodaje (ancho mínimo: 15,00 m.)	m2.	6.300,00		
3.6	Limpieza y sellado de juntas con asfaltos modificados con polímeros en pavimentos existentes, franjas laterales	m.	4.200,00		
3.7	Limpieza y reparación de fisuras y grietas con asfaltos modificados con polímeros en pavimentos existentes, franjas laterales	m.	1.000,00		
				SUBTOTAL =	

4. Reconstrucción y ampliación de pavimentos de márgenes de Plataforma Comercial					
4.1	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,15 m.)	m2.	8.000,00		
4.2	Limpieza de terreno (espesor: 0,10 m.) en sectores a ampliar	m2.	8.000,00		
4.3	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV, en todos los sectores	m2.	8.000,00		
4.4	Ejecución Base estabilizado granular (espesor: 0,20 m.), en todos los sectores	m2.	8.000,00		
4.5	Ejecución Carpeta de Concreto Asfáltico (espesor 0,05 m.), en todos los sectores	m2.	8.000,00		
				SUBTOTAL =	

5 Reconstrucción y ampliación de pavimentos de márgenes de Calle de Rodaje Bravo					
5.1	Demolición pavimento de hormigón existente (espesor aprox.: 0,12 m.) de actuales márgenes de Plataforma	m3.	450,00		
5.2	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,15 m.)	m2.	12.500,00		
5.3	Limpieza de terreno (espesor: 0,10 m.) en sectores a ampliar	m2.	8.100,00		
5.4	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV, en todos los sectores	m2.	12.500,00		
5.5	Ejecución Base estabilizado granular (espesor: 0,20 m.), en todos los sectores	m2.	12.500,00		
5.6	Ejecución Carpeta de Concreto Asfáltico (espesor 0,05 m.), en todos los sectores	m2.	12.500,00		
				SUBTOTAL =	

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

DETALLE COTIZACION DE LA PROPUESTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
---------	-------------	-------	-------	-----------------	--------------

6. Reconstrucción y ampliación de pavimentos de márgenes de Calle de Rodaje Alfa					
6.1	Excavación para apertura de caja (espesor: 0,25 m.)	m2.	6.800,00		
6.2	Compactación de la subrasante (espesor: 0,20 m.) con incorporación de 5 % de CUV	m2.	6.800,00		
6.3	Ejecución Base estabilizado granular (espesor: 0,20 m.)	m2.	6.800,00		
6.4	Ejecución Carpeta de Concreto Asfáltico (espesor 0,05 m.)	m2.	6.800,00		
				SUBTOTAL =	

7. Adecuación franjas de Calles de Rodaje y Plataforma a la normativa vigente y al sistema hidráulico previsto					
7.1	Limpieza de terreno	m2.	48.200,00		
7.2	Excavación para canalizaciones	m3.	1.270,00		
7.3	Ejecución terraplenes	m3.	200,00		
7.4	Ejecución alcantarillas	U.	2,00		
				SUBTOTAL =	

8 Señalamiento diurno					
8.1	Pintura acrílica amarilla reflectiva	m2.	1.300,00		
8.2	Pintura acrílica blanca reflectiva	m2.	320,00		
8.3	Pintura acrílica roja reflectiva	m2.	1.300,00		
8.4	Pintura acrílica negra no reflectiva	m2.	1.300,00		
8.5	Pintura acrílica para cartelería	m2.	1.000,00		
8.6	Borrado de señales anteriores mediante sistema de fresado	m2.	100,00		
				SUBTOTAL =	

Ministerio de Infraestructura y Transporte
Aeropuerto Internacional Rosario
“Islas Malvinas”

DETALLE COTIZACION DE LA PROPUESTA

9. Balizamiento					
9.1	Desconexión y retiro de componentes de los sistemas de ayudas visuales existentes				
9.1.1	Luces elevadas de bordes de Calle de Rodaje Alfa	U.	25,00		
9.1.2	Luces rasantes de barra de parada de Calle de Rodaje Alfa	U.	5,00		
9.1.3	Luces elevadas de bordes de Calle de Rodaje Bravo	U.	25,00		
9.1.4	Luces rasantes de barra de parada de Calle de Rodaje Bravo	U.	5,00		
9.1.5	Luces elevadas de borde de Plataforma	U.	15,00		
9.1.6	Letreros	U.	11,00		
9.1.7	Sistema sencillo de iluminación de aproximación	U.	17,00		
9.1.8	Equipos REIL	U.	2,00		
9.1.9	Luz elevada de borde de pista	U.	1,00		
9.2	Verificación y provisión de componentes	Gl.	1,00		
9.3	Ejecución sistemas de distribución de cables				
9.3.1	Sistema de distribución de cables por cañeros bajo tierra (incluye ejecución de zanjas y cama de arena, provisión e instalación de caños y bases metálicas, ejecución bases de hormigón para cámaras, provisión y colocación de malla de advertencia e instalación de cable de puesta a tierra y jabalinas, etc.)	Gl.	1,00		
9.3.2	Sistema de distribución de cables bajo pavimentos existentes	Gl.	1,00		
9.3.3	Sistema de distribución de cables mediante ranurado del pavimento existente (incluye provisión e instalación de caños y bases metálicas, ejecución bases de hormigón para cámaras, instalación de cable de sistema de puesta a tierra, ranurado del pavimento y sellado, etc.)	Gl.	1,00		
9.3.4	Utilización de sistemas de distribución de cables existentes	Gl.	1,00		
9.4	Provisión y tendido de cables	Gl.	1,00		
9.5	Provisión, montaje y conexiones de artefactos, equipos y demás componentes (incluye transformadores, conectores primarios y secundarios, etc.)	Gl.	1,00		
				SUBTOTAL =	
				TOTAL =	

Todas las cantidades expresadas en el presente cómputo son aproximadas y deben considerarse como orientativas, a los efectos de la cotización de los oferentes en igualdad de condiciones.