

ANEXO 2

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CÓMPUTO	PRECIO	MONTO
RUBRO VIAL					
1	Demolición de pavimentos asfálticos y elementos de hormigón	m2	203,46		
2.1	Trituración de pavimento de hormigón	m2	2721,98		
2.2	Demolición en espesor total, extracción y retiro	m2	1420,61		
3	Extracción y trasplante de árboles	gl	1,00		
4	Relleno con suelo	m3	570,62		
5	Excavación de caja para subrasante	m3	695,74		
6	Preparación de la subrasante estabilizada con cal, incluido eventual provisión de suelo seleccionado	m2	3719,22		
7	Base de hormigón 70-100 incluido membrana de polietileno	m3	411,11		
8	Calzada de hormigón H-30 con o sin cordones integrales	m3	697,54		
9	Cordón anclado sobre pavimento de hormigón existente	m	121,27		
10	Sellado de juntas, grietas y fisuras en losas existentes de hormigón	m	2540,35		
11	Relleno de canteros con suelo vegetal y siembra de cesped	m2	1028,69		
12	Base de suelo - arena - escoria - cal	m3	764,67		
13	Riego de liga	m2	2375,53		
14	Concreto asfáltico en caliente	ton	296,94		
15	Riego de liga con emulsión modificada	m2	3051,44		
16	Carpeta de concreto asfáltico con asfalto modificado con polímeros	ton	381,43		
17	Cordón cuneta de hormigón	m	400,29		
RUBRO HIDRÁULICA					
18	Alcantarilla tipo cajón de hormigón armado ejecutada in situ o prefabricada	m3	784,76		
19.a	Sumidero vertical simple	u	2,00		
19.b	Sumidero vertical doble	u	8,00		
20	Ejecución de zanja a cielo abierto	m3	55,06		
RUBRO ARQUITECTURA					
21	Demolición de pisos y contrapisos	m2	34,50		
22	Desmote de terreno natural para ejecución de pisos	m2	119,84		
23	Rampas de hormigón raspinado	m2	13,54		
24	Piso de baldosas graníticas, incluido contrapiso de hormigón pobre, mortero de asiento, juntas y puesta en cotas de tapas	m2	106,31		
25	Nivelación de tapas	u	12,00		
26	Cordón de hormigón de contención para veredas	m3	3,32		
27.a	Provisión y colocación de pretiles TIPO 1	u	401,00		
27.b	Provisión y colocación de pretiles TIPO 2	u	74,00		
RUBRO SEÑALIZACIÓN					
28	Remoción de señalización horizontal	gl	1,00		
29.a	Pintura termoplástica por extrusión	m2	238,05		
29.b	Pintura termoplástica por pulverización	m2	587,43		
30	Pintura acrílica amarilla	m2	135,68		
31	Provisión y colocación de topellantas	u	88,00		
32	Señalización vertical sobre poste	gl	1,00		
33	Sistema de barreras	gl	1,00		

RUBRO ALUMBRADO					
34.a	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 6 mm ² + tierra	m	135,64		
34.b	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 25 mm ² + tierra	m	119,83		
34.c	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 35 mm ² + tierra	m	132,26		
34.d	Columna de acero tipo A	u	1,00		
34.e	Columna de acero tipo B	u	8,00		
34.f	Columnas a retirar o reubicar tipo A	u	5,00		
34.g	Columnas a retirar o reubicar tipo B	u	1,00		
34.h	Artefacto de iluminación completo	u	44,00		
34.i	Tablero de comando	u	1,00		
				MONTO TOTAL	