

ANEXO 2

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CÓMPUTO	PRECIO	MONTO
RUBRO VIAL					
1	Terraplenes	m3	25996,68		
2	Excavación de caja para subrasante y zanjas a cielo abierto	m3	7830,98		
3	Preparación de la subrasante estabilizada con cal, incluido eventual provisión de suelo seleccionado	m2	16329,01		
4.1	Base de hormigón 70-100 incluido membrana de polietileno - en 12 cm de espesor	m2	8654,36		
4.2	Base de hormigón 70-100 incluido membrana de polietileno - en 20 cm de espesor	m2	5230,64		
5.1	Calzada de hormigón - Resistencia 350 kg/cm2 en 20 cm de espesor	m2	8429,86		
5.2	Calzada de hormigón - Resistencia 470 kg/cm2 en 41 cm de espesor	m2	5119,55		
6	Cordón trapezoidal montable de hormigón	m	101,20		
7	Base de suelo - arena - escoria - cal en 15 cm de espesor	m2	2127,97		
8	Riego de liga	m2	2127,97		
9	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 cm de espesor	ton	305,90		
10	Relleno con suelo vegetal y siembra de cesped	m2	7232,68		
11	Provisión y colocación de cerco olímpico de alambre tejido	m	575,00		
RUBRO HIDRÁULICA					
12.1	Alcantarilla tipo cajón de hormigón armado - Sección 3 x 1,80m x 0,80m	m3	64,03		
12.2	Alcantarilla tipo cajón de hormigón armado - Sección 1 x 1,80m x 0,80m	m3	21,34		
13	Sumidero vertical de una reja	u	11,00		
14	Tendido de conducto prefabricado de PVC de 400 mm de diámetro	m	275,31		
15	Hormigon armado para cámaras	m3	6,90		
RUBRO SEÑALIZACIÓN					
16.1	Pintura termoplástica por extrusión	m2	83,28		
16.2	Pintura termoplástica por pulverización blanca	m2	320,35		
17	Pintura acrílica amarilla	m2	248,47		
RUBRO INFRAESTRUCTURA					
18	Instalaciones de agua potable	gl	1,00		
19	Desagues cloacales	gl	1,00		
20	Obra civil para infraestructura eléctrica	gl	1,00		
21.a	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 6 mm2 + tierra	m	325,17		
21.b	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 25 mm2 + tierra	m	746,25		
21.c	Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 35 mm2 + tierra	m	1050,00		
21.d	Columna de acero tipo	u	14,00		
21.e	Artefacto de iluminación completo	u	28,00		
21.f	Tablero de comando	u	1,00		
				MONTO TOTAL	