



	PARA COTIZACIÓN	FEB 16	LMB	LMB	ALP
REV	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	EJEC.	CONT.	APROBÓ

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE CISTERNA MEMORIA DESCRIPTIVA
EJEC.				
CONT.				
APR.				
	ESC.: S/ESC.			

Tolerancias:	Sustituye a:	Sustituido por:
--------------	--------------	-----------------

	Doc Nº:	A4
	Esp. Tec. Nº: I-382 MD-CI-01	Rev.

Título: Nuevo Tanque Cisterna en Subsuelo

Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas

MEMORIA DESCRIPTIVA

TABLA DE CONTENIDOS

1) OBJETIVO	3
2) MODALIDAD	3
3) DESCRIPCION DEL PROYECTO	3
4) DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR	3
5) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	4
6) OTROS	4

1) OBJETIVO

Ejecución del nuevo tanque cisterna de 10.800 Lts y conexión a cuadro de válvulas existente en subsuelo del edificio del Aeropuerto Internacional de Rosario.

2) MODALIDAD

Nuevo	Ampliación	Mejora	Otras
		X	

3) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Ejecución de un nuevo tanque cisterna de hormigón armado con su correspondiente cañería de conexión para el Aeropuerto Internacional de Rosario, aledaño al tanque existente.

El proyecto incluye la adecuación del cuadro de válvulas existente, conexión de la cañería proveniente del nuevo tanque cisterna y ejecución de obras y tareas asociadas para el cumplimiento del Objetivo planteado en el presente documento.

Las Especificaciones Técnicas asociadas, se encuentran en documento que acompaña al presente identificado como I-382 ET-CI-01.

4) DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las Obras relacionadas con el proyecto en cuestión se resumen según lo siguiente:

- Definir y delimitar físicamente el área de trabajo, con adecuada señalización e indicaciones de Seguridad.
- Canaleteado en piso de subsuelo para paso de nueva cañería según indicaciones especificadas en documento I-382 ET-CI-01.
- Acopio y retiro de escombros producidos.
- Relleno de canaleteado según I-382 ET-CI-01.
- Construcción de tanque cisterna de hormigón armado según se especifica en I-382 ET-CI-01.
- Tendido de cañería con accesorios, conexión y prueba hidráulica del sistema según especificaciones en I-382 ET-CI-01.
- Colocación de sistema de flotante en tanque cisterna nuevo.
- Orden y Limpieza final de todo el lugar de trabajo y áreas circundantes.
- Provisión de materiales y accesorios en cantidad y calidad conforme se indica en I-382 PM-CI-01.

La Contratista deberá presentar antes del inicio de las tareas, Programa de Seguridad y Detalle de cómo se ejecutarán las mismas.

Se deberá considerar la presencia permanente de Técnico de Seguridad Industrial en las zonas de trabajo por parte de la Contratista.

La Dirección del Proyecto como así también los Responsables designados para su seguimiento por el Aeropuerto Internacional Rosario, pueden a su solo criterio, detener, demorar o impedir la ejecución de las tareas que se desarrollen cuando los mismos observen cualquier tipo de situación que no cumpla con lo

A	PARA COTIZACIÓN	FEB 17	LMB	ALP
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJEC.	APROBO

especificado en I-382 ET-CI-01, afecten la Salud y Seguridad de los Empleados, o afecten la Salud y Seguridad del Personal del Aeropuerto y Público en General que pueda estar en inmediaciones de las áreas de trabajo.

Todo el Personal de la Contratista afectado a las obras, deberá estar debidamente registrado, inscripto y con las obligaciones patronales al día, siendo sujeto de auditorías en este sentido por parte de la Dirección de Obras o Personal Responsable asignado por el Aeropuerto Internacional Rosario.

5) DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Todas estas tareas se realizarán siguiendo las reglas del buen arte, quedando notificado desde este momento, que la responsabilidad asociada a la ejecución de las tareas, obras, limpieza, reparaciones, movimientos, traslados, etc. es responsabilidad única del Prestador del Servicio.

La Contratista está obligada a cumplir con todos los aspectos señalados en la Ley 19587 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Normas, Decretos, Resoluciones y Disposiciones complementarias.

6) OTROS

Forman parte del presente, los siguientes documentos:

- I-382 PM-CI-01 – PLANILLA DE ÍTEMS DE OBRA
- I-382 ET-CI-01 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA CIVIL
- I-382 DW-CI-01 – PLANTAS Y CORTES DE SUBSUELO

A	PARA COTIZACIÓN	FEB 17	LMB	ALP
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJEC.	APROBO