



Completar y reacondicionar
cielorraso en sector
demolicion pared divisoria

**NOTA: TODAS LAS
MEDIDAS A
VERIFICAR EN EL LUGAR**

- Cielorraso de madera machiembrada existente a reparar sectores afectados
- Cambio de tablas deterioradas
- Verificar estructura
- Terminación final esmalte sintético blanco semimate sup. total aprox. 117 m²

+ 0.00

Cielorraso a ejecutar placas de yeso, 60 x 60 cm, estructura galvanizada, vincular a estructura resistente cubierta existente - sup. aprox. 110 m²
Ajustes perimetrales con placa de yeso junta tomada a definir con Inspección de Obras. Incluye perforacion placas para futuros artefactos iluminacion.



**Recuperación / Reconstrucción Hangar N° 10
ITEM C- DEPENDENCIAS**

**Planta Dependencias sector apoyo
CIELORRASOS**

INTERVINO: Departamento Asuntos Técnicos	Dibujo: Arq. A. Cuerdo	Fecha: 27/06/2017	ESCALA: de dibujo: 1: 1 de ploteo:	LAM. N° 7/19
--	---------------------------	----------------------	--	------------------------