



AEROPUERTO  
INTERNACIONAL  
ROSARIO  
ISLAS MALVINAS

**Santa Fe**  
Provincia

# ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SECTOR NORTE

## **Concepto:**

- Pliego de condiciones técnicas -

Sector: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  
NORTE

MAYO 2021

---

**"Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina César Milstein"**

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Av. Jorge Newbery S/N – (2000) Rosario - Tel: +54 0341 4513220 y Líneas Rotativas

aeropuertorosario.com – info@airosario.com.ar



## **Propuesta relevamiento y provisión de toldos para playa de estacionamiento sector norte, – Aeropuerto Internacional de Rosario -**

En el presente documento se detallarán los aspectos generales y necesarios que deberán ser tenidos en cuenta para el relevamiento y provisión de un conjunto de toldos que pertenecerán a la actual playa de estacionamiento del sector norte del AIR.

### **Índice:**

- 1.0 - Objeto
- 2.0 - Conformación del servicio
- 3.0 - Alcance
- 4.0 - Descripción del servicio
- 5.0- Suministro y alcance del servicio
- 6.0 - Inspecciones
- 7.0 - Garantías
- 8.0 - Visitas a instalaciones
- 9.0 - Presentación de la oferta
- 10.0 - Plazos de ejecución
- 11.0 - Cantidades

## 1.0 – Objeto

El objeto de este documento es describir los lineamientos generales que deberá cumplir el suministro del servicio a proveer, cuyo alcance, cantidad y plazos se describen en el presente elaborado. Se aclara que lo aquí especificado no eximirá al proveedor de las responsabilidades relacionadas con su propio trabajo de confección y materiales utilizados, debiendo advertir y salvar a su cargo cualquier error u omisión en que se hubiera incurrido.

## 2.0 – Conformación del servicio

Comprende el relevamiento de sector y provisión de un conjunto de toldos para colocar en diferentes sectores de la playa de estacionamiento norte. El material central es lona microperforada con dobleses y ojales en todo el perímetro a fin de poder vincularlo con soga al bastidor de la estructura. El proveedor deberá relevar la materialidad, conformación y dimensiones de los sectores donde se ubicarán los toldos a fin de determinar 2 (dos) tipos de modelos dimensionales en la provisión, siendo las medidas estimadas de: Toldo 1 4980x4600 mm y Toldo 2 4600x4200 mm. Será responsabilidad del proveedor realizar todas las tareas que se requieran necesarias para garantizar la calidad de su provisión, declarando con la suscripción a este Pliego, su voluntad y disposición de alinear sus acciones con la responsabilidad y cumplimiento de plazos fijados por personal de mantenimiento del Aeropuerto.

En síntesis el trabajo se enmarcará en dos partes:

- Relevamiento de materialidad de la lona, aspecto constructivos y dimensiones del bastidor donde se colocarán los toldos
- Provisión de 15 (quince) toldos en dos modelos.

***IMPORTANTE!! El presente pliego no contempla la colocación de los toldos***

## 3.0 – Alcance

**3.1)** La descripción de las tareas a realizar que en el presente pliego se describen es **orientativa**, no siendo exhaustiva ni vinculante respecto a la cantidad de tareas a realizar para lograr el funcionamiento pleno y conforme del trabajo.

#### **4.0- Descripción del servicio:**

- 4.1) Relevamiento dimensional de cada uno de los sectores donde se colocarán los toldos. Será necesario realizar un promedio a fin de poder determinar 2 (dos) modelos dimensionales que se adapten a todos los espacios a cubrir.
- 4.2) Relevamiento de materialidad y características constructivas. El bien suministrado por el proveedor deberá conservar las mismas características de diseño que los toldos que se encuentran actualmente colocados.
- 4.3) Fabricación y/o provisión de quince toldos, de acuerdo a las premisas indicadas en los puntos 4.1 y 4.2. Las dimensiones estimadas son; para el modelo de **Toldo 1: 4980x4600 mm** y para el modelo de **Toldo 2: 4600x4200 mm**.

#### **5.0 – Suministros y alcance del servicio:**

Está dentro del alcance de El Proveedor:

- Realizar los relevamientos necesarios para el planteo del trabajo.
- La provisión de los 15 (quince) toldos
- Traslado del material hasta el aeropuerto.
- Los materiales a suministrar deberán ser de primera calidad y estar aprobados con antelación por el AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO. En caso que La Empresa proponga una marca, particular o alternativa, esta debe ser de calidad superior a la existente y autorizada previamente por el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO.
- Suministrar los materiales no especificados o las diferencias de cantidades derivadas de los cómputos que deberá realizar El Proveedor en forma obligatoria, necesarios para el cumplimiento de las tareas contratadas.

#### **6.0 – Inspecciones**

El AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO realizará la inspección mediante su representante técnico, quién tendrá la facultad de indicar cambios y/o modificaciones en trabajos ya hechos si los mismos no cumplen con lo especificado o no se encuentran realizados de forma satisfactoria a la percepción del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO.

Sin que pueda interpretarse que la siguiente enumeración tenga carácter taxativo, las funciones del representante técnico del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO serán, entre otras, las siguientes:

1. Aprobación de tipos de confección y tipo de materiales
2. Supervisar la calidad de los trabajos
3. Concordancia de los trabajos realizados en relación a lo estipulado en el pliego.

El responsable técnico del AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO actuará controlando los siguientes puntos principales: cumplimiento del pliego y especificaciones en cantidad y calidad, inspección ocular.

## **7.0 – Garantías**

Se establecerá un período de garantía mínimo sobre todo el suministro por un período de 12 meses a partir de la entrega del bien.

## **8.0 – Visita a instalaciones**

El Oferente se interiorizará del lugar, condiciones y detalles del sitio de incumbencia del servicio, para lo cual deberá realizar una visita, obligatoria, al sector en compañía del funcionario designado a tal efecto por el AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO.

Esta visita se realizará con el objeto de actualizar, ampliar y profundizar la información contenida en el Pliego y demás documentación.

En particular, durante la visita. El Oferente será responsable de recabar toda la información adicional que necesite sobre el alcance de los trabajos requeridos.

## **9.0 – Presentación de la oferta**

Solo serán aceptadas propuestas que contengan:

- Propuesta técnica.
- Planilla de cotización.
- Cronograma con plazos estimados en sus diferentes fases, compra de materiales, confección y entrega.
- Datos técnicos y características de los toldos.
- Condiciones de garantía (mínimo 12 meses).

- Memoria descriptiva del suministro aclarando los puntos que no cumplen con esta especificación técnica.
- Información adicional que el Oferente considere aclaratoria de la oferta.

## 10.0 – Plazos de ejecución

De acuerdo a su disponibilidad el contratista deberá indicar su mejor plazo para realizar los trabajos, el cual no podrá exceder los **45 días corridos** una vez emitida la orden de provisión.

## 11.0 – Cantidad

- Toldos 4980x4600mm – CANT. 5
- Toldos 4600x4200mm – CANT. 10

## IMÁGENES

