



AEROPUERTO
INTERNACIONAL
ROSARIO
ISLAS MALVINAS

Santa Fe
Provincia

Oferente:

Fecha:

Reparación desagües pluviales

Ítem	Descripción	Un	Cant.	Precio Unit.	Total Ítem	% Inc.
0	Varios (a pagar junto con último certificado)					
0.1	Movilización, desmovilización, cercos, etc.	gl	1		\$ 0,00	0,00 %
1	Demolición / desmantelamientos					
1.1	Retiro de cielorraso suspendido junta tomada (Cajón canaleta)	m2	15		\$ 0,00	0,00 %
1.2	Retiro de cielorraso suspendido de placa desmontable 60x120	m2	5		\$ 0,00	0,00 %
2	Instalación Pluvial nueva					
2.1	Modificar pendiente en canaletón existente	gl	1		\$ 0,00	0,00 %
2.2	Provisión y colocación caño de descarga pluvial, según plano, desde canaleta interna al exterior. Incluye accesorios y elementos.	gl	2		\$ 0,00	0,00 %
3	Construcción en seco					
3.1	Ejecución de cielorraso suspendido de junta tomada, tipo cajón.	m2	48,5		\$ 0,00	0,00 %
3.2	Provisión y colocación de tapas de inspección 60X60 según plano.	U	2		\$ 0,00	0,00 %
4	Reparaciones en techo nuevo cabotaje (esquina suroeste)					
4.1	Reparación de filtraciones en techo nuevo. Sellado con SIKA A1 o equivalente	gl	1		\$ 0,00	0,00 %
5	Patio interno					
5.1	Levantar piso existente	m2	16,8		\$ 0,00	0,00 %
5.2	Film de polietileno 200um	m2	16,8		\$ 0,00	0,00 %
5.3	Contrapiso	m2	16,8		\$ 0,00	0,00 %
5.4	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo	m2	16,8		\$ 0,00	0,00 %
5.5	Pintura industrial resistente alta circulación color beige	m2	16,8		\$ 0,00	0,00 %
5.6	Ejecución juntas	m	24		\$ 0,00	0,00 %
5.7	Ejecución gárgolas	u	3		\$ 0,00	0,00 %
6	Nuevas Babetas en sector cabotaje					
6.1	Babeta en parte superior de piedra lavada, tomada con tornillos con anclaje mecánico a muro	m	25		\$ 0,00	0,00 %
6.2	Babeta en encuentro de techo de chapa con piedra lavada, relleno con espuma de poliuretano y junta hidroexpansiva, tomada con tornillos con anclaje mecánico a muro	m	25		\$ 0,00	0,00 %
7	Pintura impermeabilizante piedra lavada					
7.1	Pintura impermeabilizante piedra lavada tipo SIKAGUARD MAX o equivalente	m2	132		\$ 0,00	0,00 %
8	Reparación de los desagües pluviales en sector arribos internacionales					
8.1	Colocación embudos Ø160	u	4		\$ 0,00	0,00 %
8.2	Remoción de bajada pluvial rectangular	u	4		\$ 0,00	0,00 %
8.3	Colocación caños de bajada Ø110 (incluye codos, adaptaciones, etc.)	u	4		\$ 0,00	0,00 %
8.4	Reparaciones de las construcciones en seco de los sectores intervenidos	gl	1		\$ 0,00	0,00 %
8.5	Provisión y colocación de tapas de inspección 60X60	u	4		\$ 0,00	0,00 %
8.6	Colocación de babeta sobre revestimiento de piedra lavada en sector internacional	m	40		\$ 0,00	0,00 %
8.7	Sellado de canaletas	m	130		\$ 0,00	0,00 %
8.8	Membrana impermeabilizante sobre chapas	m2	380		\$ 0,00	0,00 %
8.9	Provisión y colocación junta hidroexpansiva en encuentro tabique con piso de lado exterior y en lado interior (los metros corresponden a los metros de junta)	m	100		\$ 0,00	0,00 %
					\$ 0,00	0,00 %
	TOTAL CON IVA				\$ 0,00	0,00 %

NOTA: Todas las cantidades son a modo de referencia, el oferente deberá realizar sus propios cálculos respetando el diseño y especificaciones de planos y pliegos. Se pagará la obra terminada íntegramente por el monto total de la cotización ofertada.