

ANEXO 2 - DETALLE DE LA OFERTA - HOJA 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2023

TENDIDO EN MEDIA TENSIÓN 13,2 kV de C.S. 3x1x185 Al y 3x1x400 Al, APERTURAS, EMPALMES Y READECUACIÓN DE LA CMYM 1140 DE LA SALA DE MÁQUINAS DEL AIR.

LISTA DE RUBROS

RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Cantidad	Precio unitario	Precio ítem	incid. %
RUBRO I							
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA TENDIDO SUBTERRÁNEO EN MEDIA TENSIÓN							
Simple Terna							
	1	Ejecución de zanja en tierra - Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098	ml	872,00			
Doble Terna							
	2	Ejecución de zanja en tierra - Incluido: Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado + Provisión y Colocación de Arena y Ladrillos de protección. Según ETN098	ml	127,00			
Varios Media Tensión							
	3	Tendido de Cable Subterráneo Unipolar 1x185 mm ² Al ó 1x400 mm ² Al XLPE 15 kV	ml	3969,00			
	4	Perforación con tunelera Convencional bajo pavimento para el cruce de calles y FFCC diámetro 300 mm, con provisión y colocación de 4 caños de PEAD extra reforzado sello IRAM de 110 mm de diámetro según ETN098. Incluye Rotura, Provisión y Reparación de Verda de Distintos Tipos (Incluido Veredas de H°A°), Ejecución de Zanja (Excavación), Tapado, Compactado y Contrapiso de los Pozos de ataque.	ml	46,00			
	5	Provisión de Materiales y Mano de Obra de Montaje de cámara de Inspección y/o empalmes para fibra óptica, según pliego.	Cjto.	4,00			
	6	Provisión y Montaje de Estructura de Soporte en puente sobre FFCC, ruta y/o arroyo con 2 caños de A°G° de 6" para tendido de baja tensión.	ml	24,00			
RUBRO II							
	7	EMPALME R CT AS 1x120 A 1x185 15 kV	Pza.	6,00			
	8	EMPALME R CT AS 1x400 A 1x630 15 kV	Pza.	3,00			
	9	TERMINAL CT AS 1x185 A 1x400 int 15 kV	Pza.	4,00			
	10	CS AL XLPE 13,2 kV 185 mm ² C/PE CU 50 mm ²	m	82,00			
	11	CS AL XLPE 13,2 kV 185 mm ² C/PE CU 50 mm ²	m	3.887,00			

NOTA: Todas las cantidades son estimativas, deberán ser verificadas en obra