

Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" - Ministerio de Desarrollo Productivo

OBRA: "Señalización Horizontal en Calle de Servicio"

Plazo Obra: días corridos

Empresa Oferente:

Anexo 2 - Detalle de la Propuesta						
Item	DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	Costo Unitario	Costo Total	% inc.
1	PINTURA A CUBRIR					
1.1	Pintura a cubrir c/ color NEGRO				\$ 0,00	0,00%
1.1.1	Lineas e=0,2m	m2	830,00			
1.1.2	Sendas peatonales en calle vehicular	m2	624,00			
1.2	Pintura a cubrir c/ color GRIS				\$ 0,00	0,00%
1.2.1	Sendas peatonales en calle vehicular	m2	173,00			
1.2.2	Sendas peatonales en plataforma	m2	152,60			
1.2.3	Señales especiales	m2	40,00			
1.2.4	Señales antiguas	m2	473,00			
2	PINTURA NUEVA					0,00%
2.1	Calle vehicular				\$ 0,00	0,00%
2.1.1	Señal vehicular en plataforma e=0,15m	m2	87,75			
2.1.2	Linea de seguridad en plataforma					
2.1.2.1	Linea blanca	m2	40,00			
2.1.2.2	Linea roja	m2	120,00			
2.1.3	Señal de eje vehicular 4,5mx0,15m	m2	22,95			
2.1.4	Señal de acceso permitido	m2	1,00			
2.2	Senda peatonal en sobre calle vehicular				\$ 0,00	0,00%
2.2	Señal senda peatonal sobre calle vehicular	m2	378,50			
2.3	Senda peatonal en plataforma				\$ 0,00	0,00%
2.3.1	Senda peatonal sobre plataforma	m2	50,00			
2.3.2	Linea de borde	m2	37,53			
2.4	Señales especiales en plataforma				\$ 0,00	0,00%
2.4.1	Señal velocidad máxima	m2	6,90			
2.4.2	Señal flecha dirección	m2	14,40			
2.4.3	Señal de ceda el paso	m2	3,00			
2.4.4	Señal de stop 3,7x0,7	m2	31,20			
2.5	Contraste			\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2.5	Contraste Negro e=0,075m	m2	485,70			
2.6	Imprimación				\$ 0,00	0,00%
2.6	Imprimación acrílica transparente	m2	1278,93			

(*) las cantidades son orientativas, los Oferentes deben realizar sus propios cálculos

(**) no se puede modificar la presente planilla, todos los costos deben ser contemplados en ella

COSTO TOTAL	\$ 0,00	0,00%
COEFICIENTE RESUMEN (ver detalle aparte)	0,00	
PRECIO TOTAL	\$ 0,00	

Son pesos con/100

